

Opis robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
Prace ogólne			
Zaplecze kuchni+obieranie wstępne			
1	Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową	m2	5
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2 1,04+0,76*0,7 3 1,42*2,74	m2 m2 m2	1,572 3 3,891
	razem	m2	8,463
3	Skasowanie wykwitów 1,42*2,74 1,04+0,76*0,7 3	m2 m2 m2	3,891 1,572 3
	razem	m2	8,463
4	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 1,42*2,74 3 1,04+0,76*0,7	m2 m2 m2	3,891 3 1,572
	razem	m2	8,463
5	Przygotowanie podłoża -wyrównanie goldbandem 1,42*2,74 3 1,04+0,76*0,7	m2 m2 m2	3,891 3 1,572
	razem	m2	8,463
6	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Pom.obierania wstepnego 1,8*0,4	m2	0,72
7	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne 1,42*2,74 1,04+0,76*0,7 3 0,6 0,8	m2 m2 m2 m2 m2	3,891 1,572 3 0,6 0,8
	razem	m2	9,863
8	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. 1,42*2,74 1,04+0,76*0,7 3 0,6 0,8	m2 m2 m2 m2 m2	3,891 1,572 3 0,6 0,8
	razem	m2	9,863
9	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,42*2,74 1,04+0,76*0,7 3 0,6 0,8	m2 m2 m2 m2 m2	3,891 1,572 3 0,6 0,8
	razem	m2	9,863
10	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych o wymiarach 15x15cm Pom.kuchni 15 Pom.obierania wstepnego 14	 płytkę płytkę	 15 14
	razem	płytkę	29
11	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2	10
12	Roboty nieprzewidziane		

Opis robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
			1
Kuchnia +myjnia			
13	Ostony podłó folią polietylenową Pom.kuchni 20 Pom. zmywaka 3,52*2,4	m2 m2	20 8,448
	razem	m2	28,448
14	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2 Pom.kuchni 6,2*0,78 5,13*1,13*0,78 6,2*0,78 4,4*0,78 4,4*0,78 5,13*1,13*0,78 Pom.zmywaka 3,52*0,6 3,52*0,6 2,4*0,6 2,4*0,6 3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,836 4,522 4,836 3,432 3,432 2,112 2,112 1,44 1,44 3
	razem	m2	31,162
15	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych 5*0,35	m2	1,75
16	Skasowanie wykwitów (zacieków) Pom.kuchni 6,2*0,78 4,4*0,78 Pom.zmywaka 3,52*0,6*2 3	m2 m2 m2 m2	4,836 3,432 4,224 3
	razem	m2	15,492
17	Rozebranie okładziny ściiennej Pom.kuchni 4,2*0,41	m2	1,722
18	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Pom. kuchni 0,42*4,2*2	m2	3,528
19	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami Pom.kuchni 0,98+0,3+0,3 1,47*0,2 1	m m m	1,58 0,294 1
	razem	m	2,874
20	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych Pom.kucni 6,2*0,78*2 5,13*1,13*0,78 4,4*0,78*2 Pom.zmywaka 3,52*0,6*2 2,4*0,6*2 3	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,672 4,522 6,864 4,224 2,88 3
	razem	m2	31,162
21	Przygotowanie podłóza -wyrównanie goldbandem Pom.kuchni 6,2*0,78*2 5,13*1,13*0,78 4,4*0,78*2 Pom.zmywaka 3,52*0,6*2 2,4*0,6*2 3	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,672 4,522 6,864 4,224 2,88 3
	razem	m2	31,162
22	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Pom.kuchni 6,2*0,78*2	m2	9,672

Opis robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
	5,13*1,13*0,78	m2	4,522
	4,4*0,78*2	m2	6,864
	pom.zmywaka 3,52*0,6*2	m2	4,224
	2,4*0,6*2	m2	2,88
	3	m2	3
	razem	m2	31,162
23	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne		
	Pom.kuchni 6,2*0,78*2	m2	9,672
	5,13*1,13*0,78	m2	4,522
	4,4*0,78*2	m2	6,864
	pom.zmywaka 3,52*0,6*2	m2	4,224
	2,4*0,6*2	m2	2,88
	3	m2	3
	razem	m2	31,162
24	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.		
	Pom.kuchni 6,2*0,78*2	m2	9,672
	5,13*1,13*0,78	m2	4,522
	4,4*0,78*2	m2	6,864
	pom.zmywaka 3,52*0,6*2	m2	4,224
	2,4*0,6*2	m2	2,88
	3	m2	3
	razem	m2	31,162
25	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) kratki i drobnych elem. bez szpachlowania, o pow. do 0,25m2-malowanie ościeżnicy		
		szt	1
26	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych o wymiarach 15x15cm - pierwsza płytka		
		płytkę	18
27	Mycie po robotach malarskich podłóg		
	Pom.kuchni 20	m2	20
	Pom.zmywaka 3,52*2,4	m2	8,448
	razem	m2	28,448
28	Roboty nieprzewidziane		
			1
Stołówka			
29	Oslony okien folią polietylenową		
		m2	5
30	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 5m2		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
31	Skasowanie wykwitów (zacieków)		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
32	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
33	Przygotowanie podłoża -wyrównanie goldbandem		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
34	Gładz gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
35	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
36	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow.		
	1,2*0,78*2	m2	1,872
37	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych		
	5	m2	5
38	Demontaż (wykucie z muru) kratki		
		szt	2

Opis robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
39	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w ścianach	szt	2
40	Prace nieprzewidziane	szt	1