

Remont sali nr 110 według zakresu robót zawartego w przedmiarze robót

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 sala nr 110		
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,4
2	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych	m2	1,232
3	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	2,0
4	Analogia demontaz listew przyściennych	m	25,920
5	Analogia Demontaż karnisza aluminiowego	szt	3,0
6	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	5,4
7	Rozebranie posadzek z parkietu dębowego	m2	45,265
8	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	45,265
9	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych	m2	45,265
10	Oczyszczenie kleju subit z posadzki cementowej	m2	45,265
11	Przygotowanie na klej przygotowanie podłoża	m2	45,265
12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	126,8
13	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 analogia	m2	33,102
14	Usunięcie z budynku gruzu	m3	3,5
15	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utylizacja	m3	3,5
16	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja	m3	3,5
17	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	3,9
18	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,320
19	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny gr. 20cm mineralnej układanych na sucho	m2	1,320
20	Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,320
21	Wymiana listwy przyściennej na Cokół wysokość 9cm w kolorze paneli przy posadzkach	m	28,5
22	Analogia montaż listwy progowej wyoblonej na styku parkietu na korytarzu a podłogą klasy lekcyjnej	m	1,1
23	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o wymiarach 1,90*0,32 grubości 3cm	szt	3,0
24	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,0
25	Montaż - Boazerie panelowe - odbojnice z płyty kolor machoń szerokość 40cm	m2	9,927
26	Ościeżnica drewniana w oklejnii dąb bielony 1,10*2,09 jak już wymienione w szkole (wizja lokalna)	kpl.	1,0
27	Skrzydła drzwiowe drewniane w oklejnii kolor bąb bielony wymiar 1,00 x 2,00	m2	1,0
28	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	1,0
29	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldem	szt	1,0
30	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamk patentowy	szt	1,0
31	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	4,3
32	Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	4,3
33	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		

Remont sali nr 110 według zakresu robót zawartego w przedmiarze robót

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(Krotność= 2)	m2	4,3
34	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1,8
35	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2	146,9
36	Analogia- Montaz narożników aluminiowych do robót gipsowych	m	47,8
37	analogia - wzmocnienie gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe	m2	125,2
38	Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe	m2	43,3
39	Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe	m2	107,5
40	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	57,7
41	Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ścian w dwóch kolorach	m2	107,5
42	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	2,070
43	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	2,070
44	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe	m2	26,7
45	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	26,5
46	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5 m2	m2	44,742
47	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	6,000
48	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	3,000
49	Montaż lamp oświetleniowych przystosowanych do pomieszczeń sal lekcyjnych	szt	6,000
50	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1,000
51	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu	punkt	5,000
52	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
53	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	2,000
54	Wymiana wyłączników do oświetlenia podwójnych	szt	1,000
55	Wymiana gniazd hermetycznych wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	25,000
56	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgałęzieniami, z podłączeniem i zadławieniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2	szt	25,000
57	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1,000
58	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu	punkt	2,000
59	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
60	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	5,000
61	Rozłączenie i ponownie załączenie sieci komputerowej 24 stanowiska , demontaż rzutnika i tablicy projektowej oraz trzech rolet okiennych zasłaniających okna, założenie sygnału Wifi dla 25 komputerów	r-g	45,000