

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty Malarskie</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną sufit 5,98*4,33	m2 razem	25,9 25,9
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych (Krotność= 2) ściany (5,98+4,33)*2*4,08 sufit 5,98*4,33	m2 m2 razem	84,1 25,9 110,0
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany (5,98+4,33)*2*4,08 sufit 5,98*4,33	m2 m2 razem	84,130 25,893 110,023
4	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami lateksowymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ścian i sufitów w dwóch kolorach ściany (5,98+4,33)*2*4,08 sufit 5,98*4,33	m2 m2 razem	84,1 25,9 110,0
5	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem parapetów 0,60*1,70*2	m2 razem	2,0 2,0
6	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe okna 2,25*1,68*2*2 drzwi 2,0*2	m2 m2 razem	15,1 4,0 19,1
7	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych posadzki (5,98+4,33)*2	m2 razem	20,6 20,6
<b>2 Założenie paneli</b>				
8	KNR 4-01 0411/07	Analogia demontaz listew przyściennych (5,98+4,33+5,98+4,33+0,45+0,45+0,45+0,45+0,25+0,25) -(0,90)	m m razem	22,920 -0,900 22,020
9	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5 m2 (5,98*4,50) 0,35*1,70*2	m2 m2 razem	26,910 1,190 28,100
10	KNR 2-02 1111/06	Wymiana listwy przyściennej na Cokół wysokość 7cm w kolorze paneli przy posadzkach (5,98+4,33+5,98+4,33+0,45+0,45+0,45+0,45+0,25+0,25) -(0,90)	m m razem	22,9 -0,9 22,0
11	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych posadzki (5,98+4,33)*2	m2 razem	20,6 20,6
12	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,2
13	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utylizacja	m3	0,2
14	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja	m3	2,0
<b>3 Wymiana lamp oświetleniowych w pokoju Nauczycielskim</b>				
15	KNR 4-03 0506/01	Wymiana wyłączników do oświetlenia podwójnych	szt	1,000
16	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd hermetycznych wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym		